

Merkblatt zu den Einmassplänen

Das Merkblatt beinhaltet allgemeine Hinweise für die Abgabe der Leitungskatasterdaten der Wiedmann-Dettwiler Comtec AG, Schönenwerd

Legende:

- Kabeltrasse
 - Kabeltrasse unbekannt
 - Kabeltrasse mit LWL
 - Kabeltrasse mit LWL unbekannt
- LWL=Glasfaserkabel

1. Die Leitungen sind wie in der Legende beschrieben eingemessen. Sind auf den Plänen Leitungen kurz gestrichelt dargestellt ist die Lage der Leitung ungenau oder unbekannt. Für falsch aus dem Plan heraus gemessene Masse, wird jede Haftung abgelehnt.
2. Die Ausgabe des Leitungskatasters erfolgt farbig und muss auch so verwendet werden. Bei schwarz/weiss Ausdruck lehnt Wiedmann-Dettwiler Comtec infolge von Verwechslungen jede Haftung ab. Durch scannen und drucken kann es zu Verzerrungen der Leitungen kommen.
3. Dieser Werkplanausschnitt hat zwei Wochen Gültigkeit für die jeweilige Auskunft ab dem Bestelldatum. Für spätere Auskünfte sind neue, nachgeführte Pläne anzufordern. Die Daten sind vertraulich zu behandeln und dürfen ohne Zustimmung der Wiedmann-Dettwiler Comtec weder weitergegeben, noch für andere Zwecke weiterverarbeitet werden.
4. Müssen infolge Ihrer Projekte die Leitungen wegen nicht auffinden mit dem Kabelsuchgerät geortet werden, benachrichtigen Sie uns mindestens zwei Tage vor Baubeginn. Müssen die Leitungen umgelegt werden benachrichtigen Sie uns mindestens 10 Tage vor Baubeginn. Bei einer Glasfaserleitung (LWL) mindestens 4 Wochen vor Baubeginn.
5. Die Eingemessene Trassenlinie stellt die Trassenachse bis zu eine Breite von 0.80m dar. Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass die ursprüngliche Verlegungstiefe der Leitung nicht mehr eingehalten wird. Technisch bedingt können mehrere Kabel unmittelbar neben- oder übereinanderliegen. Die Leitungen sind in den meisten Fällen durch ein Warnband, welches über dem Kabel im Erdreich verlegt wurde markiert.

Ausnahmen davon sind: Strassenquerungen, Vorplätze, Bauseits verlegte Rohre, Vortriebssysteme, Einsatz von Bodenraketen (Grundomat ohne Warnband) und bei älteren Anlagen.

6. Bei Gartenmauern, Fundamenten, Hindernissen aller Art, kann das Kabel mittels Bohrung durchgeführt worden sein. **Vorsicht bei Abbruch!**
7. Sollten während den Bauarbeiten Schäden jeglicher Art entstehen so ist der Schaden umgehend der Firma Wiedmann-Dettwiler Comtec AG bekannt zu geben.

8. Im Bereich der Leitung sind die Kabel von Hand zu sondieren und dürfen erst nach der Kontrolle und Einmessung für den Leitungskataster durch die Wiedmann-Dettwiler Comtec AG wieder zugedeckt werden. Das Kabelwarnband muss neu verlegt werden.
Im Interesse eines störungsfreien Empfangs von Fernseh, Radio, Internet und Telefonie danken wir Ihnen für die Rücksichtnahme gegenüber den Kabelanlagen.

Im Interesse eines störungsfreien Empfangs von Fernseh , Radio, Internet und Telefonie danken wir Ihnen für die Rücksichtnahme gegenüber den Kabelanlagen.